

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**  
 Проект № **2х11**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

**Предварительный расчет**

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		<b>ВСЕГО затрат, руб</b>
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>829755,0</b>
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	120,5
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	32,7
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,6
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	172,1
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	80,3
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>258174,0</b>
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	21,5
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>1023216,7</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	59,8
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	20,0
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,6
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,5
	<b>Устройство стен мансардного этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>581376,0</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	42,8
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,6
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	1,4
	<b>Устройство междуэтажных перекрытий</b>		<b>582362,4</b>
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	34,9
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>952354,6</b>
1	Установка стропил сечением 50х200	м3	8,0
3	Устройство контробрешетки 50х50	м3	1,0
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	247,5
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,4
6	Утепление минплитой 200мм	м3	13,6
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	74,8
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,4

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	68,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	258,8
	<del>Итого</del>	<del>рубль</del>	<del>4227238,7</del>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>3285003,81</b>

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.