

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **<http://proectstroy-p.ru/>**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **2х15**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	414658,3
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	53,3
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	17,1
3	Устройство буронабивных свай	м3	3,5
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	74,4
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	35,5
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	89337,6
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	7,4
	Устройство стен первого этажа	рубль	397429,0
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	29,1
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	3,4
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,3
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	30,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	350130,5
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	25,4
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,3
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	48,0
	Перекрытие первого этажа		209985,8
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	12,6
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	529889,4
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	3,3
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,5
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	121,0
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	0,7
6	Утепление минплитой 200мм	м3	16,6
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	91,3

	Устройство внутренней обрешетки под подшивку потолка	м3	0,5
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	83,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	126,5
	Итого	рубль	1991430,6
	Итого со скидкой	рубль	1633749,32

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.