

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **2x20**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	591987,6
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	80,3
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	23,9
3	Устройство буронабивных свай	м3	4,8
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	113,4
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	53,6
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	170100,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	14,2
	Устройство стен первого этажа	рубль	600213,2
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390x390x190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	39,6
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	3,7
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,5
4	Устройство монолитных перемычек	м3	1,3
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	442496,0
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390x390x190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	28,5
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	6,1
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	2,1
	Перекрытие первого этажа		328054,8
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	19,6
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	826110,3
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	5,4
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,8
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	189,2
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,1
6	Утепление минплитой 200мм	м3	24,6
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	135,3
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,8

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	123,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	197,8
Итого		рубль	2958961,9
Итого со скидкой		рубль	2358578,73

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.