

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**  
 Проект № **2x22**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

### Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		<b>ВСЕГО затрат, руб</b>
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>804184,9</b>
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	97,4
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	33,8
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,8
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	134,5
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	64,9
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>201762,0</b>
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	16,8
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>723519,0</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390x390x190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	49,3
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	5,5
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,6
4	Устройство монолитных перемычек	м3	4,3
	<b>Устройство стен мансардного этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>456960,0</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390x390x190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	31,7
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,0
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	1,4
	<b>Перекрытие первого этажа</b>		<b>379090,0</b>
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	22,7
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>655078,0</b>
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	5,3
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,7
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	174,9
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,0
6	Утепление минплитой 200мм	м3	9,2
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	50,6
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,3

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	46,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	182,9
	<del>Итого</del>	<del>рубль</del>	<del>3220593,9</del>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2603547,66</b>

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.