

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **<http://proectstroy-p.ru/>**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **2x26**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	604030,8
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	79,5
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	24,7
3	Устройство буронабивных свай	м3	5,0
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	111,6
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	53,0
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	133920,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	11,2
	Устройство стен первого этажа	рубль	429287,7
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	28,7
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	5,3
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	3,7
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	38,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	407951,2
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	30,2
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,6
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	60,0
	Перекрытие первого этажа		285503,2
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	17,1
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	709698,7
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	4,8
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,7
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	161,7
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	0,9
6	Утепление минплитой 200мм	м3	20,6
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	113,3

	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,6
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	103,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	169,1
	Итого	рубль	2570391,6
	Итого со скидкой	рубль	2047384,59

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.