

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **2х27**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	482288,0
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	66,6
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	19,4
3	Устройство буронабивных свай	м3	3,9
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	94,2
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	44,4
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	113097,6
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	9,4
	Устройство стен первого этажа	рубль	443647,9
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	31,1
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	4,5
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	3,4
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	27,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	311968,0
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	22,4
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,0
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	52,0
	Перекрытие первого этажа		250500,0
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	15,0
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	674099,0
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	4,3
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,6
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	150,7
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	0,9
6	Утепление минплитой 200мм	м3	21,4
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	117,7

	Устройство внутренней обрешетки под подшивку потолка	м3	0,7
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	107,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	157,6
	Итого	рубль	2275600,5
	Итого со скидкой	рубль	1820523,48

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.