

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология **Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Проект № **2х30**  
 Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>163800</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	35,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	35,00
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>	<b>рубль</b>	<b>86905,00</b>
1	Обвязочный брус 150x200	м3	2,50
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	57,50
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>0,00</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	0,00
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,00
3	Устройство буронабивных свай	м3	0,00
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	0,00
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	0,00
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	0,00
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>419937,80</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,44
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	80,80
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	212,10
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,20
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	106,05
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен, утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>522302,19</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	4,40
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	243,95
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	130,90
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	23,80
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	2,25
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	130,90
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	124,95
	<b>Устройство несущих стен 150мм</b>	<b>рубль</b>	<b>0,00</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	0,00
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	0,00
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	0,00
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	0,00
	<b>Устройство внутренних перегородок каркас 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>116552,00</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,08
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	82,00
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	4,00
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	82,00
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>448054,83</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,27

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	198,85
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	19,40
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	101,85
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	0,87
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	101,85
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены второго этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен. Утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>289972,80</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	2,60
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	136,50
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	71,50
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	13,00
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,17
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	71,50
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	68,25
	<b>Устройство внутренних перегородок 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>150634,50</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,50
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	105,00
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	5,00
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	102,50
	<b>Устройство крыши</b>	<b>рубль</b>	<b>657082,68</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	4,20
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,61
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	149,60
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	0,86
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,20
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	111,10
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,64
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	101,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	156,40
	<b>Итого</b>	<b>рубль</b>	<b><del>2855241,80</del></b>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>1947521,55</b>

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.