

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**  
 Проект № **2х30**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

**Предварительный расчет**

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		<b>ВСЕГО затрат, руб</b>
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>592625,9</b>
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	84,1
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	23,5
3	Устройство буронабивных свай	м3	4,8
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	119,6
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	56,0
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>143553,6</b>
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	12,0
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>545059,5</b>
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	33,9
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	10,0
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,0
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	51,0
	<b>Устройство стен мансардного этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>420187,5</b>
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	31,5
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,4
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	46,0
	<b>Перекрытие первого этажа</b>		<b>322343,4</b>
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	19,3
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>657096,1</b>
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	4,1
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,6
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	150,7
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	0,9
6	Утепление минплитой 200мм	м3	20,4
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	112,2

	Устройство внутренней обрешетки под подшивку потолка	м3	0,6
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	102,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	157,6
	<del>Итого</del>	<del>рубль</del>	<del>2680866,0</del>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2139681,86</b>

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.