

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20  
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>  
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13  
 Почта info@proectstroy-p.ru

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № 3х9  
 Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>205920</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	44,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	44,00
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>	<b>рубль</b>	<b>114714,60</b>
1	Обвязочный брус 150x200	м3	3,30
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	75,90
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>0,00</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	0,00
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,00
3	Устройство буронабивных свай	м3	0,00
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	0,00
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	0,00
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	0,00
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>444884,60</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,71
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	85,60
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	224,70
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	21,40
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	112,35
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен, утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>377462,08</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,18
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	176,30
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	94,60
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	17,20
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,63
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	94,60
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	90,30
	<b>Устройство несущих стен 150мм</b>	<b>рубль</b>	<b>113269,00</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	1,22
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	67,65
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	4,95
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	67,65
	<b>Устройство внутренних перегородок каркас 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>87414,00</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	0,81
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	61,50
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	3,00
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	61,50
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>494246,05</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,71

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	219,35
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	21,40
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	112,35
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	0,96
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	112,35
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены второго этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен. Утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>316739,52</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	2,84
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	149,10
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	78,10
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	14,20
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,28
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	78,10
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	74,55
	<b>Устройство внутренних перегородок 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>222939,06</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	2,22
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	155,40
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	7,40
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	151,70
	<b>Устройство крыши</b>	<b>рубль</b>	<b>938214,73</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	6,50
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,82
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	201,30
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,15
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	29,40
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	161,70
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,93
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	147,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	210,45
	<b>Итого</b>	<b>рубль</b>	<b>3315803,65</b>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2273844,20</b>

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.