

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х9**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	817689,8
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	93,9
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	34,9
3	Устройство буронабивных свай	м3	7,1
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	128,2
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	62,6
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	153792,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	12,8
	Устройство стен первого этажа	рубль	521726,1
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	33,9
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	8,7
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	3,3
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	52,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	447867,0
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	31,1
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	8,3
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	50,0
	Перекрытие первого этажа		335670,0
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	20,1
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	938214,7
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	6,5
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,8
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	201,3
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,2
6	Утепление минплитой 200мм	м3	29,4
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	161,7

	Устройство внутренней обрешетки под подшивку потолка	м3	0,9
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	147,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	210,5
	Итого	рубль	3214959,7
	Итого со скидкой	рубль	2483323,31

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.