

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х9**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	817689,8
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	93,9
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	34,9
3	Устройство буронабивных свай	м3	7,1
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	128,2
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	62,6
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	192240,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	16,0
	Устройство стен первого этажа	рубль	620163,8
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	37,8
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	8,7
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	3,3
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,1
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	529536,0
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	33,1
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	8,3
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	2,0
	Перекрытие первого этажа		335670,0
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	20,1
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	938214,7
1	Установка стропил сечением 50х200	м3	6,5
3	Устройство контробрешетки 50х50	м3	0,8
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	201,3
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,2
6	Утепление минплитой 200мм	м3	29,4
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	161,7
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,9

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	147,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	210,5
Итого		рубль	3433514,3
Итого со скидкой		рубль	2708539,16

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.