

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**  
 Проект № **3х16**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

**Предварительный расчет**

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		<b>ВСЕГО затрат, руб</b>
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>867576,3</b>
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	105,2
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	36,5
3	Устройство буронабивных свай	м3	7,4
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	145,2
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	70,1
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>174240,0</b>
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	14,5
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>510058,9</b>
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	32,7
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	10,0
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,1
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	54,0
	<b>Устройство стен мансардного этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>501826,8</b>
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	36,2
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	7,8
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	65,0
	<b>Перекрытие первого этажа</b>		<b>391013,8</b>
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	23,4
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>1429593,0</b>
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	12,1
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	1,2
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	287,1
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,6
6	Утепление минплитой 200мм	м3	39,4
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	216,7

	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	1,2
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	197,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	300,2
	<del>Итого</del>	<del>рубль</del>	<del>3874308,8</del>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2879471,7</b>

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.