

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х16**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	867576,3
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	105,2
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	36,5
3	Устройство буронабивных свай	м3	7,4
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	145,2
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	70,1
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	217800,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	18,2
	Устройство стен первого этажа	рубль	605062,7
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	36,5
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	10,0
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,1
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,2
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	594560,0
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	38,6
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	7,8
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	2,6
	Перекрытие первого этажа		391013,8
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	23,4
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	1429593,0
1	Установка стропил сечением 50х200	м3	12,1
3	Устройство контробрешетки 50х50	м3	1,2
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	287,1
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,6
6	Утепление минплитой 200мм	м3	39,4
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	216,7
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	1,2

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	197,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	300,2
Итого		рубль	4105605,8
Итого со скидкой		рубль	3127550,47

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.