

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x15**  
Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>210600</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	45,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	45,00
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>	<b>рубль</b>	<b>111238,40</b>
1	Обвязочный брус 150x200	м3	3,20
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	73,60
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>0,00</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	0,00
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,00
3	Устройство буронабивных свай	м3	0,00
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	0,00
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	0,00
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	0,00
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>424095,60</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,49
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	81,60
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	214,20
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,40
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	107,10
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен, утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>373072,99</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,15
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	174,25
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	93,50
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	17,00
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,61
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	93,50
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	89,25
	<b>Устройство несущих стен 150мм</b>	<b>рубль</b>	<b>168187,31</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	1,81
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	100,45
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	7,35
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	100,45
	<b>Устройство внутренних перегородок каркас 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>101983,00</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	0,95
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	71,75
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	3,50
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	71,75
	<b>Устройство междуэтажных перекрытий</b>	<b>рубль</b>	<b>1080874,55</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	10,30

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	479,70
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	46,80
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	245,70
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	2,11
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	245,70
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены второго этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен. Утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>361350,72</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,24
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	170,10
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	89,10
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	16,20
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,46
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	89,10
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	85,05
	<b>Устройство внутренних перегородок 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>141596,43</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,41
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	98,70
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	4,70
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	96,35
	<b>Устройство крыши</b>	<b>рубль</b>	<b>0,00</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	0,00
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,00
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	0,00
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	0,00
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	0,00
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	0,00
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,00
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	0,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	0,00
	<b>Итого</b>	<b>рубль</b>	<b><del>2972998,99</del></b>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2160504,25</b>

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.