

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3x15**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	710437,0
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	88,2
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	29,6
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,0
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	122,4
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	58,8
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	146880,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	12,2
	Устройство стен первого этажа	рубль	577367,1
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	33,9
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	13,1
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	3,7
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	56,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	456996,5
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	34,9
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,2
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	46,0
	Устройство междуэтажных перекрытий		778721,0
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	46,6
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	0,0
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	0,0
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,0
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	0,0
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	0,0
6	Утепление минплитой 200мм	м3	0,0
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	0,0

	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,0
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	0,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	0,0
	Итого	рубль	2670401,6
	Итого со скидкой	рубль	2235395

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.