

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**  
 Проект № **3х15**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

**Предварительный расчет**

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		<b>ВСЕГО затрат, руб</b>
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>710437,0</b>
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	88,2
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	29,6
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,0
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	122,4
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	58,8
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>183600,0</b>
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	15,3
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>675804,8</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	37,8
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	13,1
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	3,7
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,3
	<b>Устройство стен мансардного этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>543104,0</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	37,3
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,2
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	1,9
	<b>Устройство междуэтажных перекрытий</b>		<b>778721,0</b>
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	46,6
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>0,0</b>
1	Установка стропил сечением 50х200	м3	0,0
3	Устройство контробрешетки 50х50	м3	0,0
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	0,0
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	0,0
6	Утепление минплитой 200мм	м3	0,0
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	0,0
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,0

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	0,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	0,0
<del>Итого</del>		<del>рубль</del>	<del>2891666,8</del>
Итого со скидкой		рубль	2436358,38

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.