

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х13**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

| № п/п | Наименование работ и затрат | | ВСЕГО затрат, руб |
|-------|---|--------------|------------------------------|
| | Фундамент монолитный армированный | рубль | 1309998,2 |
| 1 | Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2 | м3 | 126,2 |
| 2 | Устройство монол-го ж/б ростверка | м3 | 58,7 |
| 3 | Устройство буронабивных свай | м3 | 11,8 |
| 4 | Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки | м2 | 164,9 |
| 5 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 84,2 |
| | Устройство перекрытия нулевого цикла | рубль | 197884,8 |
| 1 | Устройство монолитного жб перекрытия | м3 | 16,5 |
| | Устройство стен первого этажа | рубль | 1056914,4 |
| 1 | Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм | м3 | 68,9 |
| 2 | Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм | м3 | 20,5 |
| 3 | Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм | м3 | 3,4 |
| 4 | Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit | шт | 71,0 |
| | Устройство стен мансардного этажа | рубль | 444760,1 |
| 1 | Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм | м3 | 33,6 |
| 2 | Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм | м3 | 5,4 |
| | Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit | шт | 60,0 |
| | Перекрытие первого этажа | | 589343,0 |
| 1 | Устройство плиты монолитной армированной 200мм | м3 | 35,3 |
| | Крыша покрытие металлочерепица | рубль | 897072,3 |
| 1 | Установка стропил сечением 50x200 | м3 | 6,0 |
| 3 | Устройство контробрешетки 50x50 | м3 | 0,8 |
| 4 | Устройсво супердиффузионной мембраны | м2 | 202,4 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу | м3 | 1,2 |
| 6 | Утепление минплитой 200мм | м3 | 26,8 |
| 7 | Устройсво пароизоляционной мембраны | м2 | 147,4 |

| | | | |
|---|--|------------------|----------------------|
| | Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка | м3 | 0,8 |
| 8 | Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм | м2 | 134,0 |
| 9 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | м2 | 211,6 |
| | Итого | рубль | 4495972,9 |
| | Итого со скидкой | рубль | 3447285,55 |

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.