

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  
Город Пушкино. Улица заводская дом 20  
Интернет <http://proectstroy-p.ru/>  
Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13  
Почта info@proectstroy-p.ru

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № 3х11  
Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>154440</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	33,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	33,00
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>	<b>рубль</b>	<b>90381,20</b>
1	Обвязочный брус 150x200	м3	2,60
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	59,80
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>187196,02</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	18,57
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	12,38
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,48
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	5,47
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	28,14
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	3,62
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>345097,40</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	3,65
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	66,40
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	174,30
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	16,60
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	87,15
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен, утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>500356,72</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	4,22
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	233,70
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	125,40
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	22,80
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	2,15
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	125,40
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	119,70
	<b>Устройство несущих стен 150мм</b>	<b>рубль</b>	<b>109836,61</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	1,18
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	65,60
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	4,80
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	65,60
	<b>Устройство внутренних перегородок каркас 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>87414,00</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	0,81
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	61,50
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	3,00
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	61,50
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>521960,79</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,97

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	231,65
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	22,60
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	118,65
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,02
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	118,65
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены второго этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен. Утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>432728,64</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,88
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	203,70
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	106,70
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	19,40
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,75
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	106,70
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	101,85
	<b>Устройство внутренних перегородок 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>159672,57</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,59
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	111,30
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	5,30
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	108,65
	<b>Устройство крыши</b>	<b>рубль</b>	<b>895037,25</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	6,40
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,77
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	189,20
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,08
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	27,80
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	152,90
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,88
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	139,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	197,80
	<del><b>Итого</b></del>	<del><b>рубль</b></del>	<del><b>3484121,19</b></del>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2429111,19</b>

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.