

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х11**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	884136,6
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	87,9
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	39,3
3	Устройство буронабивных свай	м3	7,9
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	115,7
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	58,6
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	173610,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	14,5
	Устройство стен первого этажа	рубль	766492,3
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	50,2
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	8,4
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,5
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,6
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	651648,0
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	45,1
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,8
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	2,6
	Перекрытие первого этажа		374647,8
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	22,4
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	895037,3
1	Установка стропил сечением 50х200	м3	6,4
3	Устройство контробрешетки 50х50	м3	0,8
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	189,2
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,1
6	Утепление минплитой 200мм	м3	27,8
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	152,9
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,9

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	139,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	197,8
Итого		рубль	3745572,0
Итого со скидкой		рубль	2975590,67

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.