

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**  
 Проект № **3х10**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

### Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

| № п/п | Наименование работ и затрат   |              | <b>ВСЕГО<br/>затрат, руб</b> |
|-------|---|--------------|------------------------------|
|       | <b>Фундамент монолитный армированный</b>  | <b>рубль</b> | <b>1184283,2</b>             |
| 1     | Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2  | м3           | 133,4                        |
| 2     | Устройство монол-го ж/б ростверка   | м3           | 50,9                         |
| 3     | Устройство буронабивных свай  | м3           | 10,3                         |
| 4     | Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки  | м2           | 181,3                        |
| 5     | Устройство песчаного основания под фундаменты   | м3           | 88,9                         |
|       | <b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>   | <b>рубль</b> | <b>271962,0</b>              |
| 1     | Устройство монолитного жб перекрытия  | м3           | 22,7                         |
|       | <b>Устройство стен первого этажа</b>  | <b>рубль</b> | <b>615768,8</b>              |
| 1     | Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.                           | м3           | 39,6                         |
| 2     | Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм           | м3           | 6,3                          |
| 3     | Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм | м3           | 3,3                          |
| 4     | Устройство монолитных перемычек   | м3           | 2,0                          |
|       | <b>Устройство стен мансардного этажа</b>  | <b>рубль</b> | <b>584064,0</b>              |
| 1     | Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.                           | м3           | 40,0                         |
| 2     | Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм | м3           | 5,6                          |
|       | Устройство монолитных перемычек и поясов  | м3           | 2,4                          |
|       | <b>Перекрытие первого этажа</b>   |              | <b>640979,4</b>              |
| 1     | Устройство плиты монолитной армированной 200мм  | м3           | 38,4                         |
|       | <b>Крыша покрытие металлочерепица</b>   | <b>рубль</b> | <b>652239,3</b>              |
| 1     | Установка стропил сечением 50х200   | м3           | 4,4                          |
| 3     | Устройство контробрешетки 50х50   | м3           | 0,6                          |
| 4     | Устройсвто супердиффузионной мембраны   | м2           | 140,8                        |
| 5     | Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу  | м3           | 0,8                          |
| 6     | Утепление минплитой 200мм   | м3           | 20,6                         |
| 7     | Устройсвто пароизоляционной мембраны  | м2           | 113,5                        |
|       | Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка   | м3           | 0,7                          |

|                  |  |                  |                      |
|------------------|--|------------------|----------------------|
| 8                | Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм              | м2               | 103,2                |
| 9                | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | м2               | 147,2                |
| <del>Итого</del> |  | <del>рубль</del> | <del>3949296,7</del> |
| Итого со скидкой |  | рубль            | 3153209,27           |

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.