

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"
Город Пушкино. Улица заводская дом 20
Интернет <http://proectstroy-p.ru/>
Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13
Почта info@proectstroy-p.ru

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № 3х1
Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	182520
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	39,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	39,00
	Устройство обвязки свайного поля	рубль	100809,80
1	Обвязочный брус 150x200	м3	2,90
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	66,70
	Фундамент монолитный армированный	рубль	223391,91
1	Отработка грунта вручную	м3	23,03
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	15,35
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,70
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	6,25
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	35,76
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	4,60
	Деревянное перекрытие нулевого цикла	рубль	410915,37
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,35
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	79,06
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	207,54
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	19,77
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	103,77
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	Стены первого этажа		
	Устройство наружных стен, утепление 200мм	рубль	443298,49
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,74
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	207,05
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	111,10
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	20,20
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,91
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	111,10
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	106,05
	Устройство несущих стен 150мм	рубль	188438,43
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	2,03
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	112,55
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	8,24
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	112,55
	Устройство внутренних перегородок каркас 100мм	рубль	125293,40
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,16
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	88,15
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	4,30
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	88,15
	Устройство междуэтажных перекрытий	рубль	484222,56
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,61

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	214,90
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,97
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	110,07
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	0,94
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	110,07
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	Стены второго этажа		
	Устройство наружных стен. Утепление 200мм	рубль	401500,80
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,60
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	189,00
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	99,00
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	18,00
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,62
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	99,00
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	94,50
	Устройство внутренних перегородок 100мм	рубль	180761,40
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,80
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	126,00
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	6,00
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	123,00
	Устройство крыши	рубль	871539,90
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	7,30
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	1,04
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	254,10
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,46
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	6,20
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	34,10
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,20
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	31,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	265,65
	Итого	рубль	3612692,06
	Итого со скидкой	рубль	2491120,17

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.