

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13
 Почта info@proectstroy-p.ru

Заказчик

Технология Поставка каркасного домокомплекта

Проект № 3х1

| № п/п | Состав каркасного домокомплекта | | объем материалов |
|-------|---|----|------------------|
| | Обвязочный брус 150x200 | | |
| 1 | Обвязочный брус 150x200 | м3 | 3,19 |
| | Деревянное перекрытие нулевого цикла | | |
| 1 | Балка перекрытия 50x200+черепной брусок 50x50 | м3 | 4,35 |
| | Стены первого этажа | | |
| | Наружные стены первого этажа, утепление 200мм | | |
| 1 | Деревянный каркас из доски 150x50 | м3 | 3,74 |
| | Несущие стены первого этажа, звукоизоляция 150мм | | |
| 1 | Деревянный каркас из доски 150x50 | м3 | 2,03 |
| | Перегородки первого этажа, звукоизоляция 100мм | | |
| 1 | Деревянный каркас из доски 100x50 | м3 | 1,16 |
| | Устройство междуэтажного перекрытия | | |
| 1 | Балка перекрытия 50x200 | м3 | 4,61 |
| | Стены второго этажа | | |
| | Наружные стены второго/мансардного этажа, утепление 200мм | | |
| 1 | Деревянный каркас из доски 150x50 | м3 | 3,60 |
| | Перегородки второго/мансардного этажа, звукоизоляция 100мм | | |
| 1 | Деревянный каркас из доски 100x50 | м3 | 1,80 |
| | Крыша | | |
| 1 | Стропильная система из доски 50x200 | м3 | 7,30 |
| | Итого | | 629806,80 |

| Пояснительная записка | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| 1. | Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12% | | |
| 2. | Пиломатериал для обвязочного бруса поставляется раскромоченным в соответствии с проектом. Соединения производится через выполненные запилы в "пол-дерева". Каждый элемент пронумерован в соответствии с проектом. В комплекте поставляются усиленные уголки 100x100. Сечение обвязочного бруса 150x200 | | |
| 3. | Пиломатериал перекрытий. Выполняется из доски 50x200, 100x200. Весь пиломатериал раскромочен в соответствии с проектом. Каждая деталь перекрытия промаркирована и имеет свой номер, который соответствует номеру в проекте. В комплекте поставляются опоры балок перекрытия WB9 (при необходимости) | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | Пиломатериал каркаса стен выполнен из досок 50x100, 50x150, 50x200. Весь пиломатериал раскроен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже | | |
| 5. | Пиломатериал стропильной системы выполнен из доски 50x200. Весь пиломатериал раскроен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже | | |
| 6. | В составе с домокомплектом поставляется инструкция для сборки и проект. | | |
| 7. | Доставка домокомплекта рассчитывается отдельно. | | |