

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х1**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	855855,0
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	133,5
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	32,7
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,6
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	193,0
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	89,0
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	231595,2
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	19,3
	Устройство стен первого этажа	рубль	673695,0
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	40,2
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	14,4
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,5
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	54,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	522438,7
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	39,2
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	6,6
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	42,0
	Устройство междуэтажных перекрытий		350132,2
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	21,0
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	871539,9
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	7,3
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	1,0
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	254,1
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,5
6	Утепление минплитой 200мм	м3	6,2
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	34,1

	Устройство внутренней обрешетки под подшивку потолка	м3	0,2
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	31,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	265,7
	Итого	рубль	3505256,1
	Итого со скидкой	рубль	2692478,37

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.