

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х1**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	855855,0
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	133,5
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	32,7
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,6
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	193,0
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	89,0
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	289494,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	24,1
	Устройство стен первого этажа	рубль	790446,7
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	44,9
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	14,4
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,5
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,2
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	620288,0
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	41,9
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	6,6
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	1,7
	Устройство междуэтажных перекрытий		350132,2
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	21,0
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	871539,9
1	Установка стропил сечением 50х200	м3	7,3
3	Устройство контробрешетки 50х50	м3	1,0
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	254,1
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,5
6	Утепление минплитой 200мм	м3	6,2
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	34,1
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,2

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	31,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	265,7
Итого		рубль	3777755,8
Итого со скидкой		рубль	2963988,21

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.