

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20  
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>  
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13  
 Почта [info@proectstroy-p.ru](mailto:info@proectstroy-p.ru)

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № 3х2  
 Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>154440</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	33,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	33,00
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>	<b>рубль</b>	<b>90381,20</b>
1	Обвязочный брус 150x200	м3	2,60
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	59,80
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>201414,64</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	20,47
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	13,65
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,56
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	5,73
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	31,50
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	4,06
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>382517,60</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,05
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	73,60
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	193,20
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	18,40
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	96,60
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен, утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>381851,18</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,22
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	178,35
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	95,70
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	17,40
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,64
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	95,70
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	91,35
	<b>Устройство несущих стен 150мм</b>	<b>рубль</b>	<b>85809,85</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	0,93
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	51,25
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	3,75
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	51,25
	<b>Устройство внутренних перегородок каркас 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>93241,60</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	0,86
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	65,60
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	3,20
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	65,60
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>424959,22</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,05

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	188,60
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	18,40
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	96,60
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	0,83
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	96,60
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены второго этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен. Утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>307817,28</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	2,76
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	144,90
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	75,90
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	13,80
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,24
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	75,90
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	72,45
	<b>Устройство внутренних перегородок 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>204862,92</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	2,04
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	142,80
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	6,80
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	139,40
	<b>Устройство крыши</b>	<b>рубль</b>	<b>841228,69</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	5,60
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,76
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	184,80
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,06
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	26,40
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	145,20
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,83
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	132,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	193,20
	<b>Итого</b>	<b>рубль</b>	<b><del>3168524,18</del></b>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2240161,84</b>

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.