

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20  
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>  
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13  
 Почта [info@proectstroy-p.ru](mailto:info@proectstroy-p.ru)

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № 3х3  
 Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>201240</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	43,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	43,00
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>	<b>рубль</b>	<b>111238,40</b>
1	Обвязочный брус 150x200	м3	3,20
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	73,60
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>0,00</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	0,00
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,00
3	Устройство буронабивных свай	м3	0,00
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	0,00
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	0,00
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	0,00
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>424095,60</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,49
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	81,60
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	214,20
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,40
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	107,10
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен, утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>399407,55</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,37
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	186,55
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	100,10
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	18,20
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,72
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	100,10
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	95,55
	<b>Устройство несущих стен 150мм</b>	<b>рубль</b>	<b>51485,91</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	0,56
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	30,75
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	2,25
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	30,75
	<b>Устройство внутренних перегородок каркас 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>119465,80</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,11
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	84,05
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	4,10
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	84,05
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>484222,56</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,61

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	214,90
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,97
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	110,07
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	0,94
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	110,07
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены второго этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен. Утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>424698,62</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,81
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	199,92
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	104,72
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	19,04
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,71
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	104,72
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	99,96
	<b>Устройство внутренних перегородок 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>183774,09</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,83
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	128,10
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	6,10
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	125,05
	<b>Устройство крыши</b>	<b>рубль</b>	<b>806200,16</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	5,80
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,72
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	176,00
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,01
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	23,60
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	129,80
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,74
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	118,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	184,00
	<b>Итого</b>	<b>рубль</b>	<b><del>3205828,70</del></b>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2212901,90</b>

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.