

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х4**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	717637,0
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	91,8
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	29,6
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,0
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	128,2
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	61,2
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	153792,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	12,8
	Устройство стен первого этажа	рубль	710189,1
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	37,0
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	20,5
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,8
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	47,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	540943,2
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	40,5
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	6,9
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	38,0
	Устройство междуэтажных перекрытий		764192,0
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	45,8
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	542686,0
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	5,0
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,7
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	166,1
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,0
6	Утепление минплитой 200мм	м3	0,0
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	0,0

	Устройство внутренней обрешетки под подшивку потолка	м3	0,0
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	0,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	173,7
	Итого	рубль	3429439,3
	Итого со скидкой	рубль	2638516,18

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.