

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13
 Почта info@proectstroy-p.ru

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № 3х6
 Предварительный расчет

| № п/п | Наименование работ и затрат | | объем материалов |
|-------|--|--------------|-------------------|
| | Фундамент свайно-винтовой | рубль | 196560 |
| 1 | Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм | шт | 42,00 |
| 2 | Бетонирование винтовых свай(смесь сухая) | меш | 42,00 |
| | Устройство обвязки свайного поля | рубль | 104286,00 |
| 1 | Обвязочный брус 150x200 | м3 | 3,00 |
| 2 | Обмазочная гидроизоляция бруса | м3 | 69,00 |
| | Фундамент монолитный армированный | рубль | 212324,49 |
| 1 | Отработка грунта вручную | м3 | 21,73 |
| 2 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 14,49 |
| 3 | Устройство буронабивных свай | м3 | 1,63 |
| 4 | Устройство монол-го ж/б ростверка | м3 | 5,99 |
| 5 | Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки | м2 | 33,60 |
| 5 | Устройство монолитной армированной плиты | м3 | 4,33 |
| | Деревянное перекрытие нулевого цикла | рубль | 428253,40 |
| 1 | Устройство балок перекрытия 50x200 | м3 | 4,53 |
| 2 | Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм | м2 | 82,40 |
| 3 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 216,30 |
| 4 | Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra | м3 | 20,60 |
| 5 | Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22 | м2 | 108,15 |
| 6 | Монтаж деревянных балок ЛВЛ | м3 | 0,00 |
| | Стены первого этажа | | |
| | Устройство наружных стен, утепление 200мм | рубль | 592527,69 |
| 1 | Устройство деревянного каркаса из доски 50x150 | м3 | 5,00 |
| 2 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 276,75 |
| 4 | Устройство супердиффузионной мембраны | м2 | 148,50 |
| 5 | Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra | м3 | 27,00 |
| 6 | Устройство обрешетки из бруса 50x50 | м3 | 2,55 |
| 7 | Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 148,50 |
| 9 | Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 141,75 |
| | Устройство несущих стен 150мм | рубль | 243699,97 |
| 1 | Устройство деревянного каркаса из доски 50x150 | м3 | 2,63 |
| 2 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 145,55 |
| 3 | Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra | м3 | 10,65 |
| 5 | Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 145,55 |
| | Устройство внутренних перегородок каркас 100мм | рубль | 154431,40 |
| 1 | Устройство деревянного каркаса из доски 50x100 | м3 | 1,43 |
| 2 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 108,65 |
| 3 | Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra | м3 | 5,30 |
| 4 | Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 108,65 |
| | Устройство междуэтажных перекрытий | рубль | 1067017,18 |
| 1 | Устройство балок перекрытия 50x200 | м3 | 10,16 |

| | | | |
|----|--|-------------------------|------------------------------|
| 2 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 473,55 |
| 3 | Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra | м3 | 46,20 |
| 4 | Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм | м2 | 242,55 |
| 6 | Устройство обрешетки из бруса 50x50 | м3 | 2,08 |
| 7 | Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 242,55 |
| 8 | Монтаж балок ЛВЛ | м3 | 0,00 |
| | Стены второго этажа | | |
| | Устройство наружных стен. Утепление 200мм | рубль | 463956,48 |
| 1 | Устройство деревянного каркаса из доски 50x150 | м3 | 4,16 |
| 2 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 218,40 |
| 3 | Устройство супердиффузионной мембраны | м2 | 114,40 |
| 4 | Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra | м3 | 20,80 |
| 5 | Устройство обрешетки из бруса 50x50 | м3 | 1,87 |
| 6 | Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 114,40 |
| 7 | Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 109,20 |
| | Устройство внутренних перегородок 100мм | рубль | 141596,43 |
| 1 | Устройство деревянного каркаса из доски 50x100 | м3 | 1,41 |
| 2 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 98,70 |
| 3 | Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra | м3 | 4,70 |
| 4 | Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 96,35 |
| | Устройство крыши | рубль | 0,00 |
| 1 | Устройство стропильной системы из доски 50x200 | м3 | 0,00 |
| 3 | Устройство контробрешетки из бруса 50x50 | м3 | 0,00 |
| 4 | Устройство супердиффузионной мембраны | м2 | 0,00 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу | м3 | 0,00 |
| 6 | Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra | м3 | 0,00 |
| 7 | Устройство пароизоляционной мембраны | м3 | 0,00 |
| 8 | Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка | м3 | 0,00 |
| 9 | Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 0,00 |
| 10 | Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki | м2 | 0,00 |
| | Итого | рубль | 3604653,05 |
| | Итого со скидкой | рубль | 2621928,36 |

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажностью 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.