

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х6**

Технология **Газосиликат Bonolit. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	1018137,2
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	115,4
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	43,7
3	Устройство буронабивных свай	м3	8,8
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	157,0
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	76,9
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	188424,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	15,7
	Устройство стен первого этажа	рубль	887291,4
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	53,6
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	18,6
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,7
4	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	44,0
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	570030,6
1	Кладка наружных стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 375мм	м3	44,9
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,2
	Устройство монолитных поясов с использование П-образных блоков bonolit	шт	59,0
	Устройство междуэтажных перекрытий		771039,0
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	46,2
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	0,0
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	0,0
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,0
4	Устройсво супердиффузионной мембраны	м2	0,0
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	0,0
6	Утепление минплитой 200мм	м3	0,0
7	Устройсво пароизоляционной мембраны	м2	0,0

	Устройство внутренней обрешетки под подшивку потолка	м3	0,0
8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	0,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	0,0
	Итого	рубль	3434922,2
	Итого со скидкой	рубль	2812821,43

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.