

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20  
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>  
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13  
 Почта info@proectstroy-p.ru

Заказчик

Технология Каркас. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № 3х7  
 Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат		объем материалов
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>243360</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	52,00
2	Бетонирование винтовых свай(смесь сухая)	меш	52,00
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>	<b>рубль</b>	<b>128619,40</b>
1	Обвязочный брус 150x200	м3	3,70
2	Обмазочная гидроизоляция бруса	м3	85,10
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>212324,49</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	21,73
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	14,49
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,63
4	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	5,99
5	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	33,60
5	Устройство монолитной армированной плиты	м3	4,33
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>422016,70</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,47
2	Устройство чернового пола из плит OSB 3 6мм	м2	81,20
3	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	213,15
4	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,30
5	Устройство из шпунтованного ДСП Quick Deck 22	м2	106,58
6	Монтаж деревянных балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен, утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>456465,78</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	3,85
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	213,20
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	114,40
5	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	20,80
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,97
7	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	114,40
9	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	109,20
	<b>Устройство несущих стен 150мм</b>	<b>рубль</b>	<b>99539,43</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	1,07
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	59,45
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 150мм Paroc Extra	м3	4,35
5	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	59,45
	<b>Устройство внутренних перегородок каркас 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>78672,60</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	0,73
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	55,35
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	2,70
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	55,35
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>490088,84</b>
1	Устройство балок перекрытия 50x200	м3	4,67

2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	217,51
3	Утепление перекрытия минплитой 200мм Paroc Extra	м3	21,22
4	Устройство шпунтованного ДСП Quick Deck 22мм	м2	111,41
6	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	0,95
7	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	111,41
8	Монтаж балок ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены второго этажа</b>		
	<b>Устройство наружных стен. Утепление 200мм</b>	<b>рубль</b>	<b>272128,32</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x150	м3	2,44
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	128,10
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	67,10
4	Утепление стен минплитой толщиной 200мм Paroc Extra	м3	12,20
5	Устройство обрешетки из бруса 50x50	м3	1,10
6	Наружная обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	67,10
7	Внутренняя обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	64,05
	<b>Устройство внутренних перегородок 100мм</b>	<b>рубль</b>	<b>141596,43</b>
1	Устройство деревянного каркаса из доски 50x100	м3	1,41
2	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	98,70
3	Устройство звукоизоляции из минплиты 100мм Paroc Extra	м3	4,70
4	Обшивка стен плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	96,35
	<b>Устройство крыши</b>	<b>рубль</b>	<b>1062143,74</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	8,80
3	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	1,05
4	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	257,40
5	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,47
6	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,00
7	Устройство пароизоляционной мембраны	м3	110,00
8	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,63
9	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	100,00
10	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	269,10
	<del><b>Итого</b></del>	<del><b>рубль</b></del>	<del><b>3606955,73</b></del>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2500054,40</b>

Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.