

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **<http://proectstroy-p.ru/>**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**
 Проект № **3х7**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

Предварительный расчет

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент монолитный армированный	рубль	852274,5
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	90,7
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	37,2
3	Устройство буронабивных свай	м3	7,5
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	121,5
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	60,4
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	182286,0
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	15,2
	Устройство стен первого этажа	рубль	713411,2
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	46,2
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	7,9
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	2,8
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,4
	Устройство стен мансардного этажа	рубль	432640,0
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390х390х190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	28,5
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	5,3
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	3,5
	Перекрытие первого этажа		354374,0
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	21,2
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	1062143,7
1	Установка стропил сечением 50х200	м3	8,8
3	Устройство контробрешетки 50х50	м3	1,1
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	257,4
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,5
6	Утепление минплитой 200мм	м3	20,0
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	110,0
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,6

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	100,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	269,1
Итого		рубль	3597129,5
Итого со скидкой		рубль	2799323,95

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.