

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**  
 Проект № **3x8**

Технология **Теплоблок. Дом предназначен для круглогодичного проживания**

**Предварительный расчет**

на выполнение работ по строительству частного дома по адресу:

№ п/п	Наименование работ и затрат		<b>ВСЕГО затрат, руб</b>
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>807386,5</b>
1	Разработка грунта под ж/бетонный ростверк, вручную, группа грунтов 2	м3	95,6
2	Устройство монол-го ж/б ростверка	м3	34,2
3	Устройство буронабивных свай	м3	6,9
4	Установка пароизоляционного слоя из п/э пленки	м2	131,4
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	63,7
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>197028,0</b>
1	Устройство монолитного жб перекрытия	м3	16,4
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>768575,0</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390x390x190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	52,8
2	Кладка несущих стен из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки Bonolit 250мм	м3	3,4
3	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,7
4	Устройство монолитных перемычек	м3	2,4
	<b>Устройство стен мансардного этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>394752,0</b>
1	Кладка наружных стен из теплоблоков 390x390x190, с облицовкой, при высоте этажа до 4 м.	м3	26,2
2	Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков, без облицовки, при высоте этажа до 4 м. Блоки bonolit 100мм	м3	4,6
	Устройство монолитных перемычек и поясов	м3	3,1
	<b>Перекрытие первого этажа</b>		<b>335670,0</b>
1	Устройство плиты монолитной армированной 200мм	м3	20,1
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>792645,7</b>
1	Установка стропил сечением 50x200	м3	5,2
3	Устройство контробрешетки 50x50	м3	0,8
4	Устройсвто супердиффузионной мембраны	м2	192,5
5	Устройство обрешетки с прозорами под металлочерепицу	м3	1,1
6	Утепление минплитой 200мм	м3	21,0
7	Устройсвто пароизоляционной мембраны	м2	115,5
	Устройство внутренней обрештки под подшивку потолка	м3	0,7

8	Подшивка потолка плитами kronospan OSB3 9мм	м2	105,0
9	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	201,3
<del>Итого</del>		<del>рубль</del>	<del>3296057,2</del>
Итого со скидкой		рубль	2650003,82

Уважаемые заказчики!!! Расчет по устройству: инженерных работ, отделочных работ, поставки и монтажа окон и дверей ПВХ рассчитываются отдельно.